

見 積 書

平成 26 年 6 月 13 日

石川県知事 谷本 正憲 様

(一社)石川県造園緑化建設協会
会長 岸 省三

工 事 名 玉泉院丸広場修景工事

〒920-0376 金沢市福増町北840番2
TEL(076)269-1110
FAX(076)269-1279

合計金額

見積有効期限 平成 27年 3月 31日

品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	合 計
縁先手水鉢(橋杭型)設置工					
手水鉢(青戸室石)	H=1200内外	1.0	基	700,000	700,000
役石(鏡石・水揚げ石)	滝・福浦産同等品	1.0	式	200,000	200,000
その他手水鉢石組	滝・福浦産同等品	1.0	式	300,000	300,000
造園工		16.0	人	17,200	275,200
普通作業員		8.0	人	15,600	124,800
小計					1,600,000
水照灯籠設置工					
水照灯籠(H=1500内外)	利休型・西之屋(坪野・戸室)	1.0	基	500,000	500,000
造園工		4.0	人	17,200	68,800
普通作業員		2.0	人	15,600	31,200
小計					600,000
飛び石 大(50cm以上)	滝・福浦産同等品	7.0	石	35,000	245,000
飛び石 中(30cm~50cm)	滝・福浦産同等品	15.0	石	26,000	390,000
飛び石 小(30cm以下)	滝・福浦産同等品	10.0	石	17,000	170,000
筏組石設置工					
筏組石	戸室石	2.0	石	48,000	96,000
造園工		1.0	人	17,200	17,200
普通作業員		1.0	人	15,600	15,600
小計					128,800

品名	規格	数量	単位	単価	合計
飛び石	400×800 御影石・戸室石	8.0	石	12,000	96,000
サツキツツジ(大株)	W=1200~1500	5.0	本	60,000	300,000
サツキツツジ(中株)	W=1000内外	1.0	本	40,000	40,000
ドウダンツツジ(仕立物)	H=1200~1500	1.0	本	48,000	48,000
水琴窟設置工					
水鉢(役石・コガラス含む)	自然石(滝・鞍馬同等品)	1.0	式	600,000	600,000
造園工		4.0	人	17,200	68,800
普通作業員		2.0	人	15,600	31,200
甕等		1.0	式	450,000	450,000
造園工		10.0	人	17,200	172,000
普通作業員		5.0	人	15,600	78,000
小計					1,400,000
灯籠設置工					
灯籠(H=1200内外)	戸室石	1.0	基	500,000	500,000
造園工		4.0	人	17,200	68,800
普通作業員		2.0	人	15,600	31,200
小計					600,000
景石 2~2.5t 1石	滝・福浦産同等品	2.0	t	140,000	280,000
景石 2~2.5t 1石	滝・福浦産同等品	2.0	t	140,000	280,000
景石 1.5~2t 1石	滝・福浦産同等品	1.5	t	140,000	210,000
景石 1t 1石	滝・福浦産同等品	1.0	t	140,000	140,000

注 消費税は含んでいません。